


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1042 |
|---|---|---|


## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 63819/2836

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λάρισας του Δήμου Λάρισας (Ν. Λάρισας).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Την αριθ. 50194/2013/16.7.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λάρισας (Ν. Λαρίσης)» (ΦΕΚ 390/Δ/85).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

4. Το αριθ. 2308/2.5.85 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Το αριθ. Φ1.55/1124/15.7.85 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανίας Νομαρχίας Λάρισας.

6. Το αριθ. 1033/17.7.85 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

7. Το αριθ. 754/23.7.85 έγγραφο της ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

8. Το αριθ. 1068/6.9.85 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

9. Το αριθ. Κ. 2840/12.7.1985 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Λάρισας.

10. Το αριθ. 2663 Φ. 700.3/2.7.1985 έγγραφο της διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλεως Λάρισας.

11. Την αριθ. 340/85 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας.

12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

13. Την αριθ. 194/86, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Λάρισας, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Λάρισας του Δήμου Λάρισας όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους δύο (2) χάρτες Π−1.3.2 σε κλίμακα 1:10.000.

Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 120.000 κατοίκων (πληθυσμός 1987), όπως φαίνεται στους δύο (2) χάρτες Π−1.11 σε κλίμακα 1:10.000 με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλεως σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες, συνολικής επιφάνειας 4.000 στρεμμάτων και τη δημιουργία δεκαοχτώ (18) πολεοδομικών ενοτήτων με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π−1.4 − 15 σε κλίμακα 1:10.000 (χάρτες 2) ως εξής:

| Πολεοδ. ενότητα | | Μέση μικτή πυκνότητα οικήσεως Κατ/Ηα | Μέσος Σ.Δ. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 97 | 2,3 |
| 2 | | 160 | 1,4 |
| 3 | | 110 | 1,3 |
| 4 | | 161 | 2,5 |
| 5 | | 172 | 2,0 |
| 6 | | 103 | 1,0 |
| 7 | | 105 | 1,0 |
| 8 | | 88 | 1,0 |
| 9 | | 111 | 1,2 |
| 10 | | 112 | 1,3 |
| 11 | | 110 | 1,1 |
| 12 | Στρατόπεδο Σαρίμπεη | − | − |
| 13 | | 115 | 1,2 |
| 14 | | 95 | 1,0 |
| 15 | | 101 | 1,0 |
| 16 | | 118 | 1,3 |
| 17 | | 119 | 1,2 |
| 18 | | 95 | 0,9 |
| 19 | | 80 | 0,4 |

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π−1.3.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

− Την οργάνωση των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων στο σημερινό κέντρο πόλης με παράλληλη τόνωση της περιφέρειας με τη δημιουργία δευτερευόντων κέντρων στις εξής συγκεκριμένες θέσεις:

− Στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών − Θεσσαλονίκης μεταξύ των διασταυρώσεών της με την επέκταση της οδού Υψηλάντη και τη νέα σιδηροδρομική γραμμή. Το κέντρο αυτό επεκτείνεται προς δυσμάς στο νότιο τμήμα του χώρου που καταλαμβάνει σήμερα ο επιβατικός και εμπορευματικός σταθμός του ΟΣΕ και προς βορρά στην περιοχή διασταύρωσης της εθνικής οδού με την παλαιά οδό προς Βόλο.

− Στη θέση Μεζούρλο, στην έκταση που καταλαμβάνει ο νότιος σταθμός διαλογής του ΟΣΕ όπως και δυτικότερα νότια του στρατοπέδου Σαρίμπεη στην τριγωνική έκταση που παραχωρείται από το ΓΕΕΘΑ στο Δήμο.

− Στους κόμβους επί του εσωτερικού δακτυλίου στις θέσεις διασταυρώσεώς τους με την παραπήνειο.

− Τη δημιουργία τριών (3) ζωνών για την κάλυψη αναγκών επιπέδου πόλης σε κοινωνική υποδομή, εκπαίδευση − αθλητισμό στις παρακάτω θέσεις:

− Στα δυτικά της πόλης (περιοχή ΚΑΤΕΕ, Γεωργική Σχολή) κυρίως εκπαίδευση.

– Στα νότια της πόλης κατά μήκος της οδού Καρδίτσης και νότια της παρακαμπτηρίου προς τα Τρίκαλα (εκπαίδευση, το Γενικό Νοσοκομείο – Νομαρχιακό – Αθλητικό Κέντρο επιπέδου πόλης).

– Στα ανατολικά της πόλης και νότια της βιομηχανικής ζώνης Β (τεχνική εκπαίδευση).

– Τη χωροθέτηση των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στα δυτικά της πόλης και σχολών πανεπιστημιακού επιπέδου μέσα στον ιστό της πόλης στις εξής συγκεκριμένες θέσεις:

– Στα δευτερεύοντα κέντρα Μεζούρλο – ΟΣΕ.

– Στην έκταση του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών φυτών στο νότιο τμήμα της πόλης.

– Σε περιοχή ανατολικά του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού.

– Τη χωροθέτηση Αρχαιολογικού Μουσείου στο μεγάλο πάρκο στα Ν.Δ. της πόλης.

– Τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης στο τοπικο κέντρο της συνοικίας Νεάπολης (πολεοδομική ενότητα 16).

– Τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο χώρο που σχηματίζεται από την καμπή της παλαιάς κοίτης του Πηνειού κοντά στο σημερινό κέντρο της πόλης.

– Την αξιοποίηση – ανάδειξη του χώρου Φρουρίου ως περιοχής πολιτιστικών λειτουργιών και αρχαιολογικού χώρου μετά την απομάκρυνση της λαχαναγοράς σε νέα θέση.

– Τη χωροθέτηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης σε περιοχή πράσινου βορείως της πολεοδομικής ενότητας 6.

– Τη μεταφορά του σταθμού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων – Τρικάλων επί της παραπηνείου στην περιοχή συμβολής της με τον εσωτερικό δακτύλιο.

– Την παραμονή των δύο άλλων σταθμών ΚΤΕΛ Κοζάνης και Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Βόλου στις παλαιές τους θέσεις.

– Την ανάπτυξη του Νοσοκομείου (επιπέδου περιφέρειας) σε θέση νοτιοδυτικά της πόλης.

– Τη δημιουργία χώρων πρασίνου με λειτουργίες αναψυχής τουρισμού κατά μήκος της παλαιάς κοίτης του Πηνειού με την οργανική ένταξη τμημάτων της στην πόλη και τη δημιουργία μεγάλου αστικού πάρκου στη θέση ΑΛΚΑΖΑΡ.

– Τη δημιουργία μικρών και κοινόχρηστων χώρων σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

– Τη χωροθέτηση βασικής ζώνης γενικού χονδρεμπορίου προς βορρά της πολεοδομικής ενότητας 7 κατά μήκος της εθνικής οδού και μέχρι τη βιομηχανική ζώνη Α (περιοχή Ζαχάρεως).

– Τη χωροθέτηση βιομηχανικής ζώνης (Α) στην περιοχή προς βορρά της πόλης (εργοστάσιο ζαχάρεως και χαρτομάζας).

– Τη χωροθέτηση βιομηχανικής – βιοτεχνικής ζώνης (Β) στην περιοχή προς ανατολάς της πόλης, κατά μήκος της οδού προς Βόλο.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, με προοπτική το 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους Α–11.6, Α–11.2.1 και Α–11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π–1.7 (2 χάρτες) και Π–1.8 (2 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Ζώνες Κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.).

– Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.).

– Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.).

– Ζώνες Κανονιστικών όρων δόμησης (Ζ.Κ.Ο.).

– Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.).

– Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.).

– Ζώνες υπαγωγής στο άρθρο 13 του Ν. 1337/83 σε τμήματα περιοχών, του εγκεκριμένου σχεδίου όπου γίνεται χρήση των ανωτέρω μηχανισμών.

ε) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π–1.6.1 (2 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Ζώνης Βιομηχανίας Β (βιομηχανικό πάρκο) κατά μήκος της παλαιάς οδού προς Βόλο.

– Ζώνης βιοτεχνίας (βιοτεχνικό πάρκο) προς βορρά της πολεοδομικής ενότητας 7.

– Ζώνης χονδρεμορίου – αποθηκών προς βορρά της πολεοδομικής ενότητας 7 κατά μήκος της εθνικής οδού.

– Ζωνών λιανικού εμπορίου στα κέντρα συνοικιών του νότιου τομέα της πόλης.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στους χάρτες Π–1.9–1.10 (2 χάρτες) σε κλίμακα 1:25.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Αντιπλημμυρική προστασία σ' όλο το μήκος του Πηνειού στην ευρύτερη περιοχή.

– Εξασφάλιση – προστασία του οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος πρασίνου κ.λπ.

– Ειδική μελέτη για την οργανική ένταξη των παρόχθιων εκτάσεων της παλαιάς κοίτης του Πηνειού στην πόλη και η απόδοσή τους για αναψυχή και πολιτιστικές λειτουργίες.

– Προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας του κάμπου της ευρύτερης περιοχής.

– Απομάκρυνση της οχλούσας δραστηριότητας των Δημοτικών Σφαγείων.

– Αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης των απορριμμάτων με ειδική μελέτη.

– Προγραμματισμός κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων των υπαρχουσών και νέων μονάδων της βιομηχανικής ζώνης Β.

– Εξασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των αποδεκτών και του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ζώνη Α (ζάχαρη, Θεσσαλική Χαρτοποιΐα) όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση οχλούσας βιομηχανίας με συνεχή παρακολούθηση.

– Απομάκρυνση της οχλούσας χρήσης των στρατοπέδων, Σαρίμπεη, Μπουγά – Όρχου και ΑΤΑ τα οποία έχουν εγκλωβισθεί σήμερα μέσα στον πολεοδομικό ιστό και την οργανική ένταξη των εκτάσεών τους σταδιακά στην πόλη.

– Την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π–2.1.1. (2 χάρτες) και Π–2.1.2 (2 Χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

Στην ευρύτερη περιοχή προτείνονται τα εξής:

Ι. Ανατολική παράκαμψη της Λάρισας με διατομή ταχείας λεωφόρου με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση και ευρεία μεσαία διαχωριστική νησίδα (αποτελεί τμήμα του προβλεπόμενου αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Θεσσαλονίκης).

– Σταδιακή μετατροπή του τμήματος της σημερινής εθνικής οδού που διασχίζει την πόλη σε αστική αρτηρία.

– Βορειοδυτική παράκαμψη της Λάρισας βόρεια από τον Πηνειό που αποτελεί συνέχιση του υφιστάμενου εσωτερικού δακτυλίου και ολοκληρώνει την παράκαμψη του ευρύτερου κέντρου της πόλης. Προτεινόμενη διατομή αρτηρίας με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

– Νέο τμήμα προς Βορρά της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου που παρακάμπτει τη βιομηχανική ζώνη Β.

– Νέο τμήμα εθνικής οδού προς Κοζάνη που παρακάμπτει τον οικισμό της Γιάννουλης.

– Νέο τμήμα εθνικής οδού προς Φάρσαλα που παρακάμπτει τον οικισμό της Νίκαιας.

– Οι υπεραστικές γραμμές προσαρμόζονται στο προτεινόμενο οδικό δίκτυο.

ΙΙ. Παραμονή του στρατιωτικού αεροδρομίου με αλλαγή κατεύθυνσης των διαδρόμων προσγείωσης – απογείωσης με προσανατολισμό ΝΑ – ΒΔ ώστε να απαλλαγεί το βόρειο τμήμα της πόλης από την ιδιαίτερα οχληρή ηχορύπανση.

ΙΙΙ. Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

– Βασικός στόχος της μελέτης είναι ο υποβιβασμός κατά 6 μ. της στάθμης των γραμμών κυκλοφορίας μέσα στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του επιβατικού σταθμού και της γραμμής προς Βόλο από τη σημερινή γέφυρα της εθνικής οδού Τρικάλων – Βόλου (χλμ. 346,5) έως τη γέφυρα του συλλεκτήρα ΙΙ (χιλ. 351).

– Σε πρώτη φάση το αστικό τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής παραμένει στη σημερινή τροχιά εκτός από το βόρειο τμήμα της που ακολουθεί μια παραλλαγή 2 χιλιομέτρων περίπου εκτός πόλης.

– Κατασκευή προσωρινών (λυομένων) μεταλλικών ανισοπέδων διαβάσεων των σιδηροδρομικών γραμμών στην οδό Φαρσάλων, κ.λπ. για το διάστημα που οι σιδηροδρομικές γραμμές θα λειτουργούν στη σημερινή τους στάθμη.

– Προβλέπεται μεταφορά των εγκαταστάσεων του Σιδ. Σταθμού Μεζούρλου, του μηχανοστασίου και του εμπορικού σταθμού Λάρισας, εκτός της πόλης (στην περιοχή του εργοστασίου ζάχαρης).

– Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της (διπλασιασμός, ηλεκτροδότηση, σηματοδότηση στα πλαίσια του υπό εξέλιξη προγράμματος εκσυγχρονισμού της γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης) και προσαρμογή των έργων έτσι ώστε να είναι συμβιβαστά με τους παραπάνω στόχους που θα επιτευχθούν σταδιακά.

– Προτείνονται οι απαραίτητες ενέργειες (μελέτη – απαλλοτριώσεις).

– Ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ παραμένει στη σημερινή του θέση και του κτιρίου επιβατών στη σημερινή στάθμη του.

ΙV. Εντός του οικισμού η οργάνωση του οδικού δικτύου στοχεύει στον περιορισμό κατ' αρχήν και στην ολοσχερή απάλειψη τελικά των διερχομένων μετακινήσεων (κύρια φορτηγών οχημάτων) με τη δημιουργία της

κυκλοφορίας έξω από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης με την ιεράρχιση του εσωτερικού οδικού δικτύου και την παράλληλη δημιουργία πλέγματος πεζοδρόμων που συνδέει τους κοινόχρηστους χώρους, τις κεντρικές λειτουργίες και τα ιστορικά σημεία αναφοράς της πόλης.

– Το δίκτυο των αστικών λεωφορειακών γραμμών θα αναμορφώνεται βαθμιαία σε νέα οργανωτική βάση και παράλληλα με τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών της πόλης.

– Πρόταση για εκπόνηση κυκλοφοριακής – διαχειριστικής μελέτης για την κεντρική τουλάχιστον περιοχή της πόλης.

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνεται στους χάρτες Π–2.2.2 (2 χάρτες), Π–2.3.2 (2 χάρτες), Π–2.4.2 (2 χάρτες), Π–2.6.2 (2 χάρτες), Π–2.7.2 (2 χάρτες), σε κλίμακα 1:5.000 και 1:10.000 και ειδικότερα.

1) Δίκτυο ύδρευσης:

– Προβλέπεται η αναγκαία εξασφάλιση ποσοτήτων νερού για τις μελλοντικές ανάγκες του οικισμού από γεωτρήσεις στην περιοχή «Μάτι» Τυρνάβου.

– Προτείνεται βελτίωση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου και επέκταση του με το διαχωρισμό της πόλης σε τέσσερις (4) ζώνες υδροδότησης που να λειτουργούν ανεξάρτητα.

– Προβλέπεται η κατασκευή νέων δεξαμενών νερού στους λόφους «Μεζούρλο» και Β.Δ. του Μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής.

2) Δίκτυα αποχέτευσης:

2.1) Δίκτυο ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία.

– Κατασκευή έργων για τη δημιουργία δικτύου ομβρίων στην κυρίως πόλη.

– Συμπλήρωση δικτύων ομβρίων για την κάλυψη των αναγκών των νοτίων συνοικιών της πόλης με νέα διάταξη των συλλεκτηρίων που αποχετεύουν τα βρόχινα νερά των εξωτερικών λεκανών νότια της πόλης.

– Η κατασκευή ανοιχτής περιφερειακής τάφρου Τ1 που θα αρχίσει από την περιοχή των φυλακών Λάρισας θα ακολουθεί παράλληλα και προς τα έξω την περιμετρική οδό Αθηνών – Τρικάλων και θα εκβάλλει στην υφιστάμενη τάφρο στη Φιλιππούπολη.

– Για την αποχέτευση των ομβρίων των λόφων «Μεζούρλο» και «Παλιοχώρα» η κατσκευή της τάφρου Τ2 παράλληλης της περιμετρικής οδού και εξωτερικά αυτής από το λόφο «Παλιοχώρα» προς τις σιδηροδρομικές γραμμές και την οδό Καρδίτσης η οποία με κλειστό αγωγό συνεχίζεται κατά μήκος της οδού Καρδίτσης και καταλήγει στην υφιστάμενη τάφρο Χατζή – Χαλάρ και μέσω αυτής στον Πηνειό.

– Συντήρηση των αναχωμάτων των διευθετημένων υδατορευμάτων και αποχετευτικών τάφρων για την προστασία της γύρω περιοχής από πλημμύρες.

– Συστηματική συντήρηση και καθορισμό των τάφρων και των εσχαρών των αντλιοστασίων από ανεπιθύμητες αποθέσεις.

2.2) Δίκτυο ακαθάρτων.

– Κατασκευή πλήρους αποχετευτικού δικτύου για την κάλυψη των εντασσόμενων στο σχέδιο περιοχών.

– Προτείνεται ως προσωρινά αποδεκτή λύση η διάθεση των βοθρολυμάτων στον Πηνειό σε θέση μετά το χώρο κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων και μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αυτών.

3) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Ενεργειακό δίκτυο.

Ενίσχυση των δύο εκ των τριών υποσταθμών μεταφοράς 150/15 KV που εξυπηρετούν σήμερα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή ώστε ο κάθε υποσταθμός να φθάσει την ισχύ των 100 WVA.

– Υπάρχει δυνατότητα για μελλοντική κατασκευή τέταρτου υποσταθμού 150/15 KV που δεν θεωρείται αναγκαία για την επόμενη 5ετία του προγράμματος της ΔΕΗ.

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

– Πρόταση του ΟΤΕ για χρησιμοποίηση αυτομάτων ηλεκτρονικών κέντρων τηλεπικοινωνίας και συστήματος φερεσύχνων στα υπάρχοντα καλώδια.

– Σταδιακή αντικατάσταση των εναερίων δικτύων με καλωδιακές γραμμές.

Ε. Τις προτάσεις για την ασφάλεια – προστασία όπως αυτές φαίνονται στους χάρτες Π–3.1.2 (2 χάρτες), Π–3.2.3.3 (2 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Ο οικισμός παραμένει στα όρια επέμβασης του Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας που εδρεύει στη συνοικία Φιλιππούπολη.

– Προτείνεται η ενίσχυση αυτού με την ανάπτυξη τμήματος με ιδιαίτερο τηλεφωνικό αριθμό κλήσεως για επέμβαση στην ευρύτερη περιοχή.

– Προτείνονται περιοχές που θα ανταποκρίνονται στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνίας.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 32 χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 63819/2836/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την απόφαση αυτή.

2) Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος (με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας), εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3) Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**

ΝΟΜΟΣ: Λάρισας ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Λάρισα ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική 'Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3 (2η αναθεώρηση) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - 1987 (έκταση σέ εκτάρια)

| ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1987 | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 | 2 | 3 | 3α | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8α | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108,257 | 4,032 | 4,660 | 8,556 | 5,010 | 10,780 | 9,835 | 5,630 | 5,570 | 3,839 | 2,030 | 2,500 | 8,054 | 9,054 | - | 3,663 | 1,381 | 4,761 | 6,512 | 7,090 | 5,[illegible] | - |
| 1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | 0,52 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 16,21 | 0,60 | 0,70 | 1,30 | 0,75 | 1,61 | 1,47 | 0,84 | 0,83 | 0,57 | 0,30 | 0,37 | 1,20 | 1,36 | - | 0,55 | 0,20 | 0,71 | 1,00 | 1,06 | 0,79 | - |
| 3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ | 27,02 | 1,00 | 1,16 | 2,13 | 1,25 | 2,69 | 2,45 | 1,40 | 1,39 | 1,00 | 0,50 | 0,62 | 2,01 | 2,26 | - | 0,91 | 0,34 | 1,19 | 1,63 | 1,77 | 1,32 | - |
| 4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤ. ΚΟΙΝ. ΕΚΔΗΛ. | 2,99 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,21 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,18 | - | 0,07 | 0,03 | 0,95 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | - |
| 5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 7,55 | 0,30 | 0,32 | 0,60 | 0,35 | 0,75 | 0,68 | 0,39 | 0,39 | 0,27 | 0,14 | 0,17 | 0,56 | 0,63 | - | 0,25 | 0,10 | 0,33 | 0,45 | 0,50 | 0,37 | - |
| 6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ | 9,66 | 0,36 | 0,42 | 0,77 | 0,45 | 0,97 | 0,88 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,18 | 0,22 | 0,72 | 0,81 | - | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,58 | 0,64 | 0,48 | - |
| 7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 13,61 | 0,48 | 0,56 | 1,02 | 0,60 | 1,55 | 1,18 | 0,67 | 0,66 | 0,46 | 0,24 | 0,30 | 0,96 | 1,30 | - | 0,53 | 0,16 | 0,68 | 0,78 | 0,85 | 0,63 | - |
| 8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 2,51 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,12 | 0,25 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,16 | - | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | - |
| 9. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ-ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΙ | 1,62 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,14 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | - |
| 10. ΠΑΙΔ.-ΒΡΕΦ.-ΣΤΑΘΜΟΙ | 4,02 | 0,15 | 0,17 | 0,32 | 0,18 | 0,40 | 0,36 | 0,21 | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,10 | 0,30 | 0,34 | - | 0,14 | 0,05 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | - |
| 11. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΑ | 32,45 | 1,21 | 1,40 | 2,57 | 1,50 | 3,23 | 2,95 | 1,69 | 1,67 | 1,15 | 0,60 | 0,75 | 2,41 | 2,71 | - | 1,10 | 0,41 | 1,43 | 1,95 | 2,13 | 1,59 | - |
| 12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ | 3,23 | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,15 | 0,32 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,24 | 0,27 | - | 0,11 | 0,04 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | - |
| | 121,39 | 4,48 | 5,17 | 9,50 | 5,54 | 12,19 | 10,87 | 6,22 | 6,17 | 4,29 | 2,22 | 2,76 | 8,91 | 10,20 | - | 4,16 | 1,51 | 6,25 | 7,23 | 7,88 | 5,87 | - |

ΝΟΜΟΣ: Λάρισας ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Λάρισα ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική 'Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 (2η αναθεώρηση) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

| Πολεοδομική 'Ενότητα | Πληθυσμός Πολεοδομικής 'Ενότητας '81 (κάτ.) | 'Εκταση Πολεοδομικής 'Ενότητας (Ha) | Μέσος Σ.Δ. Πολεοδομικής 'Ενότητας | Σταθ/πο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας (μ2/κατ) | 'Επιφάνεια δρόμων Πολεοδομ. 'Ενότητας (Ha) | Σταθ/πο γής γιά κοινωνική υποδομή (μ²/κατ.) | Μέγιστη χωρητ/τα Πολεοδο/κής 'Ενότητας (κάτ.) | Βαθμός Κορεσμού | 'Αναλογία Κατοικίας | Συνολική Χωρητικότητα Πολεοδομικής 'Ενότητας (κάτ.) | 'Απομένουσα Χωρητικότητα Πολεοδομ. 'Ενότητας (κάτ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | ρ | ε | σ | κ | δ | u | $\rho' = \frac{\sigma(\varepsilon-\delta)}{\kappa+u\cdot\sigma} \cdot 10^4$ | λ | η | c=λ.η.ρ' | c'=c-ρ |
| 1 | 12.530 | 72,2 | 2,4 | 31,5 | 19,0 | 11,4 | 21.690 | 0,67 | | 10.899 | - 1.631 |
| 2 | 4.257 | 35.9 | 1,4 | 29,0 | 7,7 | 11,4 | 8.781 | " | 0,98 | 5.766 | 1.509 |
| 3 | 11 335 | 63,5 | 1,7 | 30,0 | 17,3 | 11,4 | 15.940 | " | 0,75 | 8.010 | - 3.325 |
| 3α | 4.491 | 58,0 | 1,3 | 30,0 | 14,0 | 11,4 | 12.768 | " | 0,75 | 6.416 | 1.925 |
| 4 | 15.299 | 66.8 | 2,5 | 30,0 | 16,7 | 11,4 | 21.453 | " | 0,75 | 10.780 | - 4.519 |
| 5 | 9.684 | 59,4 | 2,0 | 31,0 | 12,5 | 11,4 | 16,990 | " | 0,90 | 10.245 | - 561 |
| 6 | 5.539 | 56,7 | 1,0 | 29,5 | 13,4 | 19,0 | 8.969 | " | 0,98 | 5.889 | 350 |
| 7 | 4.870 | 71,2 | 1,0 | 28,5 | 17,63 | 19,0 | 11.397 | " | 0,98 | 7.483 | 2.613 |
| 8 | 3.512 | 53,9 | 1,0 | 29,5 | 17,9 | 19,0 | 7,422 | " | 0,95 | 7.724 | 1,212 |
| 8α | 814 | 54,0 | 1,0 | 29,5 | 13,45 | 19,0 | 8.360 | " | 0,95 | 5.321 | 4.507 |
| 9 | 554 | 72,9 | 1,1 | 30,0 | 18,5 | 19,0 | 11.756 | " | 0,98 | 7.718 | 7.164 |
| 10 | 7.002 | 112,0 | 1,3 | 29,5 | 25,2 | 15,2 | 18.047 | " | 0,90 | 10.882 | 3.880 |
| 11 | 4.847 | 87,8 | 1,1 | 29,5 | 21,5 | 15.2 | 15.840 | " | 0,98 | 10.370 | 5.523 |
| 12 | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 2.751 | 53,5 | 1,2 | 28,5 | 7,9 | 19,0 | 9.434 | " | 0,97 | 6.131 | 3.380 |
| 14 | 782 | 41.1 | 1,0 | 29,0 | 13,55 | 19,0 | 6.104 | " | 0,95 | 3.885 | 2.217 |
| 15 | 750 | 146,9 | 1,0 | 30,5 | 31,5 | 19,0 | 20.375 | " | 0,98 | 14.856 | 14.106 |
| 16 | 3.226 | 103,0 | 1,3 | 29,5 | 25,7 | 19,0 | 18,540 | " | 0,98 | 12.173 | 8.947 |
| 17 | 4.427 | 119,9 | 1,2 | 28,0 | 26,8 | 19,0 | 21.990 | " | 0,97 | 14.290 | 9.863 |
| 18 | 1.825 | 154,4 | 0,9 | 29,0 | 36,8 | 19,0 | 22.958 | " | 0,95 | 14.612 | 12.787 |
| 19 | - | 70,0 | 0,4 | 32,0 | 12,6 | 10,0 | 6.377 | " | 1,00 | 4,274 | 4.274 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 98.495 | 1613,1 | | | 374,63 | | 285,191 | | | 174.724 | 94.293 |


Συνημμένο στο 392/1975/3.4.86

ΝΟΜΟΣ: Λάρισας ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Λάρισα ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οίκισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1 (αναθεωρημένος) ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ

| | Προγραμματικό μέγεθος 1987 | Σταθερότυπο γής | Σύνολο γής 1987 Ha | 'Αποδεκτή γή 1981 Ha | 'Αναγκαία νέα γή 1981 - 1987 Ha | 'Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3)=(1)X(2) | (4) | (5)=(3)-(4) | (6) |
| 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | | | | | | |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ | 120.000 κάτ. | 0,5 τμ/κάτ. | 6,0 | 1,1 | 4,9 | |
| 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | " | 0,5 τμ/κάτ. | 0,6 | 0,06 | 0,54 | |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ | | 3,5 τμ/κάτ. | 42,0 | - | 25,[illegible] | |
| Κεντρικές Πλατείες | | | | 0,9 | | |
| Κεντρικά Πάρκα | | | | 15,3 | | |
| 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ | " | 0,3 τμ/κάτ. | 3,6 | - | 3,6 | |
| 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Ζώνης εμπορίου-επ.στέγης | " | 4,5 τμ/κάτ. | 54,0 | 46,4 | 7,6 | |
| 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Γεωργική Σχολή | | | - | 83,0 | - | |
| Κ.Α.Τ.Ε. | | | | 150,0 | - | - |
| Κ.Ε.Τ.Ε. | | | | - | 0,5 | |
| Σχολές Ο.Α.Ε.Δ | | | | 0,7 | - | |
| Παιδαγωγική 'Ακαδημία | 300 φοιτ. | 50,0 τμ/φοιτ. | 1,7 | 0,6 | 0,9 | |
| 7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Γενικό Νοσοκομείο | 960 κλιν. | 100,0 τμ/κλ. | 9,6 | 1,4 | 8,2 | |
| Γηροκομείο | 240 κλιν. | 60,0 τμ/κλ. | 1,4 | 2,0 | - | |
| Ψυχιατρείο | 220 κλιν. | 140 τμ/κλ | 3,0 | - | 3,0 | 1 |
| 'Ασυλο 'Ανιάτων | 130 κλιν. | 100 τμ/κλ | 1,3 | - | 1,3 | 1 |
| 'Ιδρυμα Τυφλών καί Κωφαλάλων | 90 χρηστ. | 50 τμ/κλ | 0,45 | - | 0,45 | 1 |
| 'Ιδρυμα 'Ανιάπηρων καί 'Απροσάρμοστων Παιδιών | 660 χρηστ. | 150 τμ/κλ | 9,9 | - | 9,9 | 1 |
| 'Ορφανοτροφείο | 240 κλιν. | 150 τμ/κλιν. | 3,6 | ~ 3,6 | - | 2 |
| Οίκοτροφεία | [illegible] κλιν. | 50 τμ/κλιν. | 5,0 | - | 5,0 | 1 |
| 8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ | 120.000 κάτ. | 1,2 τμ/κάτ. | 14,4 | 4,1 | 10,3 | |
| 9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | " | 0,5 | 6,0 | 0,7 | 5,3 | |

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 καί Α-11.1.2.


70
Δασοχώριον
65
70
75
70

Ε.Π.Α
82.84

65
65
65
70
70
Ομορφοχώριον

Γ 63819/86
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λάρισας του δήμου Λαρίσης (ν. Λαρίσης)

23 Σεπτεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100000
φ. 39°48'
λ. 1°18' απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.7


ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (Οικισμος)
ZONES OF FINANCIAL & INSTITUTIONAL INCENTIVES (Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΦΕΒΡ 1985

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤ
100
75
80
85

Ε.Π.Α
82.84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του' 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones

Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης αναβαθμισης
Area of environmental improvement

Ζωνες υπαγωγης στο αρθρο 13 του Ν. 1337/83

Γ. 63810/86

23 Απριλίου 1986
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΕΚ 1985
1. Ορια σχεδιου πολης 1987
2. Προσθηκες ζωνων κοινωνικου συντελεστη
3. Προσθηκες ζωνων αλλων ειδικων κινητρων ΖΕΚ οπου προστιθενται "τοπικα κεντρα και κεντρικες λειτουργιες

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
φ. 39°46'
λ. 1°15' απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.7

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (Οικισμος)
ZONES OF FINANCIAL & INSTITUTIONAL INCENTIVES (Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΦΕΒΡ 1985

ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






Ε.Π.Α
82.84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια Ζ Ο Ε
Urban development control zone limits

Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones

Ζωνες χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses

Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks

Ζωνες-παρκα βιομηχανιας
Industrial parks

Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones


Γ. 63819/86

23 Σεπτεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΕΚ 1985
1 Ορια Σχεδιου Πολεως 1967
2 Αλλαγη στις χρησεις Βιοτεχνιας
3 Προσθηκη Ζωνων Βιοτεχνιας



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ 39°45
λ 1 15 απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΚΟΛΛΑΡΟΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.6.1

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (Οικισμος)
NEW DEVELOPMENT ZONES (Settlement)

| | |
|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΦΕΒΡ 1985 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |


ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤ
100
85




ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES

ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN-PLAN LIMITS

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
LIMITS OF PRE-1923 SETTLEMENT

ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
FIRE STATION

ΣΗΜΕΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
WATER-SUPPLY POINT FOR FIRE FIGHTING

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
FIRE-STATIONS AREA LIMITS

Γ. 63814/86

ΑΘΗΝΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1 100 000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.1.2


ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
FIRE PROTECTION (SETTLEMENT)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000


ΛΑΡΙΣΑ


ΦΕΒΡ. 1985

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Δασοχώριον
70
65
70
75
70


Ε.Π.Α
82.84
ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES
ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN-PLAN LIMITS
ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
LIMITS OF PRE-1923 SETTLEMENT
ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
FIRE STATION
ΣΗΜΕΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
WATER-SUPPLY POINT FOR FIRE FIGHTING
ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ*
FIRE-STATIONS AREA LIMITS
* Τα ορια του Π.Σ. Λαρισας συμπιπτουν με τα ορια του Νομου Λαρισας
Ομορφοχώριον
65
70
ΑΘΗΝΑ 23 Σεπτεμβρίου 1986
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΑΙΟΣ 1985 1. Συμπληρωσεις στα σημεια υδροληψιας συμφωνα σε παρατηρηση "4 στο θεμα "Ασφαλεια - Προστασια" της Υπηρ. Οικισμου
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 2. Ορια επεμβασης Πυροσβεστικων σταθμων
ΔΕΚΕΜ. 1985 3. Ορια σχεδιου πολης 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-3.1.2
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
FIRE PROTECTION (SETTLEMENT)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒΡ. 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






Γ. 63819/86
23 Σεπτεμβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
75
80

Ε.Π.Α
82.84


ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES
ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN PLAN LIMITS
ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 23
LIMITS OF PRE 1923 SETTLEMENT
ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS
ΠΚ
ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
PRIMARY TELECOMMUNICATIONS CENTRE
ΤΚ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
UNDERGROUND TELECOMMUNICATIONS CENTRE
ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ
UNDERGROUND TELEPHONE LINE IN WATERTIGHT DUCT
ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
UNDERGROUND TELEPHONE LINE
ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
AERIAL TELEPHONE LINE
Ο.Κ
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
COAXIAL CABLE
Π.Κ
ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Φ.Κ
ΦΩΝΟΣΥΧΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
VOICE FREQUANCY CABLE
ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
RADIO LINK
ΕΝΑΕΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
AERIAL TELEPHONE CABLE
ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
LIMITS OF AREAS SERVED BY PABX


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ. 39°45
λ. 1°15 από Αθηνών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-9.7.2
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
TELECOMMUNICATION SYSTEM (SETTLEMENT)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒΡ 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


Δασοχώριον
70
65
70
70




Ε.Π.Α
82.84

Γ 63819/86

23 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ. 39°48
λ 1°15 απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΧΑΡΤΗΣ

**Π-3.2**


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ (Οικισμος)
PROTECTION AGAINST EARTHQUAKE (Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

**ΛΑΡΙΣΑ**

ΦΕΒΡ 1985

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Ε.Π.Α

82.84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan limits

Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake

Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
First-aid installations

Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment area of gathering spaces

Πυροσβεστικοι σταθμοι
Fire stations

Χωροι περιθαλψης
Public health installations

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Πλατεια | 1 Σχολειο | 1 Πλατεια | 1 Σχολειο |
| 2 Πλατεια | 2 Σχολειο | 2 Σχολειο | 2 Σχολειο |
| 3 Παρκο | 3 Σχολειο | 3 Πλατεια | 3 Σχολειο |
| 4 Πλατεια | 4 Νοσοκομειο | 4 Πλατεια | 4 Σχολειο |
| 5 Πλατεια | 5 Σχολειο | 5 Αθλητ.γηπεδο | 5 Σχολειο |
| 6 Πλατεια | 6 Σχολειο | 6 Πλατεια | 6 Σχολειο |
| 7 Σχολειο | 7 Σχολειο | 7 Αθλητ. γηπεδο | 7 Σχολειο |
| 8 Σχολειο | 8 Σχολειο | 8 Πλατεια | 8 Σχολειο |
| 9 Σχολειο | 9 Σχολειο | 9 Αθλητ. γηπεδο | 9 Σχολειο |
| 10 Πλατεια | 10 Σχολειο | 10 Πλατεια | 10 Σχολειο |
| 11 Σχολειο | 11 Σχολειο | 11 Πλατεια | 11 Σχολειο |
| 12 Αθλητ. γηπεδο | 12 Σχολειο | 12 Πλατεια | 12 Σχολειο |
| 13 Πλατεια | 13 Σχολειο | 13 Πλατεια | |
| 14 Αθλητ.γηπεδο | 14 Σχολειο | 14 Πλατεια | |
| 15 Πλατεια | | | |
| 16 Πλατεια | | | |
| 17 Πλατεια | | | |
| 18 Πλατεια | | | |
| 19 Πλατεια | | | |

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΑΙΟΣ 1985 1 Προσθηκη πινακα συμφωνα με παρατηρηση 3 στο θεμα "Ασφαλεια προστασια" εγγραφου Υπηρ Οικισμου

ΔΕΚ 1985 2 Ορια Σχεδιου Πολης 1987

23 Σεπτεμβρίου 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.2


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ (Οικισμος)
PROTECTION AGAINST EARTHQUAKE (Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ. 1985

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


Δασοχώριον
70
65
75
70
70

Ε.Π.Α
82.84

65
65
65
Ομορφοχώριον
70
70

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES

ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN PLAN LIMITS

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 23
LIMITS OF PRE 1923 SETTLEMENT

ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS

Ε ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
OVERHEAD DISTRIBUTION SUBSTATION

Κ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
INDOOR SUBSTATION

15KV ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
SECONDARY OVERHEAD NETWORK ON CYLINDRICAL POLES

15KV ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
UNDERGROUND NETWORK

150 Ή 400KV ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ
PRIMARY OVERHEAD NETWORK, ON STEEL TOWERS

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - REMARKS

1.- ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΝΑΕΡΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΤΑΣΕΩΣ 15KV
ALL DISTRIBUTION NETWORKS (OVERHEAD AND UNDERGROUND) IS 15 KV

2.- Η ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
VOLTAGE OF TRANSMISSION LINE IS SHOWN ON EACH LINE

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΕΚ 1985 1 Όρια σχεδίου πόλης 1987

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ. 39°45
λ. 1°15 απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.62

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ENERGY SYSTEM (SETTLEMENT)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΦΕΒΡ. 1985

ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Ε.Π.Α
82.84

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES

ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN PLAN LIMITS

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 23
LIMITS OF PRE 1923 SETTLEMENT

ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS

Ε ● ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
OVERHEAD DISTRIBUTION SUBSTATION

Κ ● ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
INDOOR SUBSTATION

15KV ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
SECONDARY OVERHEAD NETWORK ON CYLINDRICAL POLES


15KV ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
UNDERGROUND NETWORK

150 Η 400KV ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ
PRIMARY OVERHEAD NETWORK, ON STEEL TOWERS

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - REMARKS

1.- ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΝΑΕΡΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΤΑΣΕΩΣ 15KV
VOLTAGE OF ALL DISTRIBUTION NETWORKS (OVERHEAD AND UNDERGROUND) IS 15KV

2.- Η ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
VOLTAGE OF TRANSMISSION LINES IS SHOWN ON EACH LINE






ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΧΑΡΤΗΣ Π-26.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ENERGY SYSTEM (SETTLEMENT)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1 10 000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1
2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΦΕΒΡ 1985
ΝΟΜΟΣ


Δασοχώριον
70
65
70
75
70


Ε.Π.Α
82.84
ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
LIMITS OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES
ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
TOWN PLAN LIMITS
ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 23
LIMITS OF PRE 1923 SETTLEMENT
ΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
DEVELOPMENT AREA LIMITS
ΠΚ
ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
PRIMARY TELECOMMUNICATIONS CENTRE
ΤΚ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
TERMINAL TELECOMMUNICATIONS CENTRE
ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ
UNDERGROUND TELEPHONE LINE IN WATERTIGHT DUCT
ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
UNDERGROUND TELEPHONE LINE
ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
AERIAL TELEPHONE LINE
ΟΚ
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
COAXIAL CABLE
ΠΚ
ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΦΚ
ΦΩΝΟΣΥΧΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
VOICE FREQUANCY CABLE
ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
RADIO LINK
ΕΝΑΕΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
AERIAL TELEPHONE CABLE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΕΚ. 1985 1. Ορια σχεδιου πολης 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.7.2
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒΡ 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ομορφοχώριον
65
70
Γ. 63819/85
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ




Ε.Π.Α
82.84
Ορια περιοχης με δικτυο ομβριων
Limits of area with storm sewers
Βασικοι αγωγοι ομβριων
Main storm sewer
Διευθετηση ρευματων με αναχωμα
Stream with
Διευθετηση ρευματων με ανοικτη διατομη
Stream with lined bed
Διευθετηση ρευματων με κλειστη διατομη
Culvert
Pumping station
Σημειο εκβολης ομβριων
End of storm sewer outfall
Ορια περιοχης που αποχετευεται απο καθε αντλιοστασιο
Area served by a particular pumping station
Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου
Main sewers of combined system
Συλλεκτηρια ταφρος
Intercepting canal
AO
AT
Π/τος 63819/86
23 Σεπτεμβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.52
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
STORM SEWER SYSTEM-FLOOD CONTROL (SETTLEMENT)
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΦΕΒΡ. 1985
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Ε.Π.Α
82.84

Γ. 63819/86

23 Σεπτεμβρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2


## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

φ. 39°45
λ. 1°15

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.42

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
SANITARY SEWER SYSTEM (SETTLEMENT)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000

ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ 1985

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Ε.Π.Α
82.84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημειο εκβολης ακαθαρτ..
End of sanitary sewer outfal


Αντλιοστασιο
Pumping station

Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου
Skeleton sewers of combined system

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant

Γ. 63819/86
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λάρισα του Δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας)

23 Σεπτεμβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1α

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
SANITARY SEWER SYSTEM (SETTLEMENT)

| | |
|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΦΕΒΡ 1985 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |


100
75
100
85

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟ

75

Ε.Π.Α
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan Boundaries 1987

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Μελλοντικες συνδεσεις
Future connections

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Μελλον ανισοπεδος κομβος
Future grade separated intersection

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (αστικα)
Bus terminal (local)

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway

Αεροδρομιο
Airport

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΔΕΚ. 1985 | 1 | Ορια Σχεδιου Πολης 1987 |
| | 2 | Δικτυο Αρτηριων κ' Συλεκτηριων |
| | 3 | Δικτυο Πεζοδρομων |
| ΑΠΡ 1986 | 4 | Παρακαμψη Παννουλης |
| | 5 | Χαραξη βορειας παρακαμψης |
| | 6 | Χωροθετηση υπεραστικων σταθμων |
| | 7 | Κυκλοφοριακο κεντρο |
| | 8 | Σημανση κομβων |

● Με Σ σημαινονται οι κομβοι της παλαιας εθνικης οδου Αθηνων - Θεσ νικης της νοτιας παρακαμπτηριας οδου της πολης και του εσωτερικου οδικου δακτυλιου οι οποιοι προτεινονται να σηματοδοτηθουν.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

39 45
1° 15 απο αθηνα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.12

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
TRANSPORTATION - SETTLEMENT

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΦΕΒ. 1985

ΛΑΡΙΣΑ


ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ. 638/9/86
έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λάρισας του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας)

23 Σεπτεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε. ΓΡΥΛΛΗ



ΕΠΑ
32.84

Γ. 63819/86
έγκρισης γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λάρισας του Δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας)

23 Σεπτεμβρίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ. 39°45
λ. 1°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-000

ΥΔΡΕΥΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
WATER SUPPLY SYSTEM (SETTLEMENT)

ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΕΠΤ. 1986



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α
32.84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow pressure conduit open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος
Conduit

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Γ. 63819/86

29 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ. 39°45
λ. 1°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΚΟΛΛΑΡΟΣ Πολεοδόμος
Σ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Πολεοδόμος
Β. ΤΣΟΛΑΚΗ Αρχιτέκτων
Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αρχιτέκτων
Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τοπογράφος
Γ. ΔΙΑΚΗΣ Τοπογράφος
Α. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ Οικονομολόγος
Ι. ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Δ. ΔΕΣΣΑΣ
Ν. ΚΑΒΟΥΡΑΚΟΣ Μηχαν. Ηλεκτρολ.
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.2.2

ΥΔΡΕΥΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
WATEP SUPPLY SYSTEM (SETTLEMENT)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000

ΘΕΣΡ 1985

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 63819/86
23 Σεπτεμβρίου 1988
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
TRANSPORTATION-GREATER AREA

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ




ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΡ 1986
1 Παρακαμψη Γιαννουλης
2 Χαραξη βορειας παρακαμψης
3 Καταργηση διαμπερους αρτηριας Α - Δ στον εσωτερικο δακτυλιο (Κυπρου - Νικηταρα)
4 Προσθηκη ημιδακτυλιου στο νοτιο τμημα της πολης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Προσθηκες συμφωνα σε παρατηρηση "Μεταφορικης Υποδομης" 1-δ', της Υπ. Οικισμου (29-5-85)
ΓΕΝΙΚΟ
Π-2.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
TRANSPORTATION - GREATER AREA






ΕΠΑ
82.84

Γ. 63819/66

23 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

• Με Σ σημειώνονται οι κόμβοι της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης οι κόμβοι των παρακαμπτηρίων οδών οι οποίοι προτείνονται να σηματοδοτηθούν

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-2.1.2


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
TRANSPORTATION - SETTLEMENT

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10 000


ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


Δασοχώριον
70
65
70
70



Ε.Π.Α
65
Ομορφοχώριον
70
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-14/1.3
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ • ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Οικισμοί)
TOWN-PLAN EXPANSION - POPULATION DENSITIES AND PLOT-RATIO INDEX (Settlement)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒΡ 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α

82.84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban-unit


2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban-unit

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΕΚ 1985
1 Ορια Σχεδιου Πολης 1987
2 Ορια Πολεοδομικων Ενοτητων
3 Τροποποιησεις στις πυκνοτητες και στους μεσους συντ. δομησης

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100000 φ. 39°45 λ. 1°10 απο Αθηνα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ





## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-14/15

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Οικισμος)
TOWN-PLAN EXPANSION - POPULATION DENSITIES AND PLOT-RATIO INDEX (Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000 | ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ. 1985 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






Ε.Π.Α
32.84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζώνη προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων
Deteriorated ecosystems for protection

Ζώνη προστασίας δασών
Protected woodland zone

Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
Protected agricultural land zone

Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
Protected areas with historical interest

Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη
Zone of special study

Αναδάσωση
Reforestation

Φυτεύσεις προστασίας - αναδείξης
Planting for protection and enhancement

Οχλούσες χρήσεις προς απομάκρυνση
Obnoxious land uses to be removed


Νέες θέσεις μεταφοράς οχλουσών χρήσεων
New installation sites

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΛΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| | |
|---|---|
| 1 | Υφιστ. χώρος απόθεσης δημοτ. απορριμμάτων |
| 1' | Προτεινόμενος χώρος απόθεσης δημοτ. απορριμμάτων |
| 2 | Δημοτικά σφαγεία |
| 2' | Δημοτικά σφαγεία - Προτεινόμενος χώρος |
| 3 | Λαχαναγορά |
| 3' | Λαχαναγορά - Προτεινόμενος χώρος |
| 4 | Στρατ. Αεροδρόμια |
| 5 | Χώρος σταθμευσης στρατ. οχημάτων |

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΜΑΙΟΣ | 1985 | 1. Πίνακας οχλουσών χρήσεων |
| ΔΕΚ. | 1985 | 2. Συμπλήρωση Αρχαιολογικών χώρων |
| ΑΠΡ | 1986 | 3. Διόρθωση ορίων Ζώνης Προστασίας Γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας |
| | | 4. Προσθήκη εναλλακτικών θέσεων για διάθεση απορριμάτων |






ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-19/10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΥΤΕΥΣΗ (Ευρύτερη περιοχή)
ENVIRONMENTAL PROTECTION - LANDSCAPE PLAN (Greater area)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ. 1985 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Π.Α
2.84
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987
Όρια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
Όρια συνοικίας
Σύστημα πεζοδρόμων
Pedestrian streets
Επέκταση σχεδίου πόλεως
Town plan expansion
Χονδρεμπόριο
Wholesale
Εκπαίδευση
Education
Αθλητισμός
Sports
Μελλοντικές συνδέσεις
Future connections
Αρτηρία
ΟΡΙΑ ΖΩΝΩΝ Γ.Π. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Π-1.11α
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 39 45
λ 1 15 απο αθηνα
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.11
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Οικισμός)
GENERAL URBAN PLAN (Settlement)
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒ. 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ






Π.Α
82.84

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 — φ. 39°45 — λ 1°15 από αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΓΟΝΝΟΙ — ΡΑΨΑΝΗ — ΛΑΡΙΣΑ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΧΑΡΤΗΣ **Π-19/1.10**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — ΦΥΤΕΥΣΗ (Ευρυτερη περιοχη)
ENVIRONMENTAL PROTECTION — LANDSCAPE PLAN (Greater area)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 000 — **ΛΑΡΙΣΑ**

ΦΕΒΡ. 1985 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ




65
65
65
Ομορφοχώριον
70
70

Γ. 63819/86

23 Σεπτεμβρίου 1986

Διευθυντής

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.8


ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
(Οικισμος)
ZONES OF SPECIAL PLANNING MECHANISMS
(Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ. 1985


ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Δασοχώριον
70
70
70
75
Πάνγαλη


65
Ομορφοχώριον
65
70
Ε.Π.Α
82.84
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΕΚ 1985 1 Ορια σχεδιου πολης 1987
2 Δικτυο Αρτηριων κ' Συλλεκτηριων
3 Δικτυο Πεζοδρομων
4 Προσθηκες στα τοπικα κεντρα κ' κεντρικες λειτουργιες δευτ. κεντρων
5 Ορια πολεοδομικων ενοτητων
6 Αλλαγες στις χρησεις Αθλητισμου, Εκπαιδευσης, Στρατοπεδων κ' Βιοτεχνιας
ΑΠΡ 1986 7 Παρακαμψη Γιαννουλης
8 Χαραξη βορειας παρακαμψης
9 Κυκλοφοριακο κεντρου
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.11
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Οικισμος
GENERAL URBAN PLAN (Settlement)
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10 000
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΕΒ. 1985
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΚΟΙΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ



ΠΗΝΕΙΟΣ
100
75
80
85


Γ. 83819/86


23 Σεπτεμβρίου 1986.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ






Εναλλακτικη
για την δημιουργια
δευτερευοντος
ΝΔ τομεα


Γ. 63819/86
εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Λάρισας
23 Σεπτεμβρίου 1986


Ε.Π.Α
82.84
Αθλητισμός
Sports
Γήπεδα
Playing fields
Στάδια
Stadiums
Κολυμβητήρια
Swimming pool
Γυμναστήρια
Gymnasium
Πολιτιστικές λειτουργίες
Cultural services
Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism - Recreation
Ειδικές χρήσεις
Special uses
Στρατός
Military installations
Αρχαιολογικοί χώροι
Archaeological sites
Νεκροταφεία
Cemeteries
Ελεύθερη λεωφόρος
Motorway
Αρτηρία
Arterial street
Συλλεκτήρια
Collector street
Σιδηροδρομική γραμμή
Railway
Μελλοντικές συνδέσεις
Future connections
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-13.2
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
LAND USE-SETTLEMENT
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10.000
ΦΕΒΡ. 1985
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


Δασοχώριον
65
70
70
70
75


75
80
85



Ε.Π.Α
82.84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1962
Town-plan limits 1962

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ζωνες ενεργου πολεοδομιας
Zone of operational planning

Ζωνες αστικου αναδασμου
Urban land adjustment zone

Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control

Ζωνες αγορας συντελεστη
Zones of transfer development rights

Γ 6318/9/86

23 Σεπτεμβρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΕΚ 1985 1 Ορια Σχεδιου Πολης 1987
2 Επεκταση Ζωνης Κανονιστικων Ορων Δομησης (ΖΚΟ)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ 39°45
λ 1°15 απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.8


ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
(Οικισμος)
ZONES OF SPECIAL PLANNING MECHANISMS

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΛΑΡΙΣΑ

ΦΕΒΡ. 1985

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


70
Δασοχώριον
65
70
75
70

Ε.Π.Α
82.84

65
65
Ομορφοχώριον
65
70
70

23 Σεπτεμβρίου 1986

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
φ. 39°40'
λ. 1°15' απο αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΧΑΡΤΗΣ
**Π-1.6.1**

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (Οικισμος)
NEW DEVELOPMENT ZONES
(Settlement)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000
ΦΕΒΡ. 1985

**ΛΑΡΙΣΑ**
ΝΟΜΟΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ